

## ОБГРУНТУВАННЯ

*технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі: улаштування покриття дитячого, спортивних, дитячо-спортивних майданчиків та дитячого майданчика для вивчення ПДР за ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.*

### Загальний опис

Закупівля елементів здійснюється з метою забезпечення комфортних умов відпочинку на свіжому повітрі для дітей та дорослих .

**Місце надання послуг:** Україна, 50000 Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, бульвар Європейський, 3, парк Ювілейний, бульвар Європейський, 25, вул. Лісового, 36, мікрорайон «Ластівка», вул. Героїв АТО, 130.

**Строк надання послуг:** не пізніше 01.07.2026 року.

1. Улаштування покриття дитячого майданчика для вивчення ПДР за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, парк Ювілейний.

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м <sup>2</sup>	540
2	Улаштування основи щебеневої	м <sup>3</sup>	45,3
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	96
4	Армування стяжки сіткою 300*300	м <sup>2</sup>	540
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	540
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм	м <sup>2</sup>	540
7	Улаштування тротуарної плитки	м <sup>2</sup>	48
8	Улаштування покриття з гумової крихти	м <sup>2</sup>	540

2. Улаштування покриття дитячого майданчика за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, бульвар Європейський, 3.

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м <sup>2</sup>	169
2	Улаштування основи щебеневої	м <sup>3</sup>	22,5
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	52
4	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,7098
5	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м <sup>3</sup>	16,9
6	Улаштування покриття із плиток гумових	м <sup>2</sup>	169

3. Улаштування покриття дитячо-спортивного майданчика за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, бульвар Європейський, 25.

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м <sup>2</sup>	380
2	Улаштування основи щебеневої	м <sup>3</sup>	50,7
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	102
4	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	1,596
5	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м <sup>3</sup>	38
6	Улаштування покриття із плиток гумових	м <sup>2</sup>	300
7	Улаштування покриття з гумової крихти 0,5x4мм	м <sup>2</sup>	80

4. Улаштування покриття дитячо-спортивного майданчика за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вулиця Лісового, 36.

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м <sup>2</sup>	320
2	Улаштування основи щебеневої	м <sup>3</sup>	28,7
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	72
4	Армування стяжки сіткою 300*300	м <sup>2</sup>	320
5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	320
6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100 мм/	м <sup>2</sup>	320
7	Улаштування покриття із плиток гумових	м <sup>2</sup>	230
8	Улаштування покриття з гумової крихти 0,5x4мм 30 мм	м <sup>2</sup>	90

5. Улаштування покриття спортивного майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, мікрорайон «Ластівка».

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м <sup>2</sup>	758
2	Улаштування основи під фундамент щебеневої	м <sup>3</sup>	80,7
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	м <sup>3</sup>	80,7
4	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	141
5	Армування стяжки сіткою 300*300	м <sup>2</sup>	758
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	758
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм/	м <sup>2</sup>	758
8	Улаштування покриття із плиток гумових	м <sup>2</sup>	568
9	Улаштування покриття із гумової крихти	м <sup>2</sup>	190

6. Улаштування покриття спортивного майданчику за адресою: м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Героїв АТО, 130.

Обсяг послуг:

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м <sup>3</sup> , група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м <sup>3</sup> /	м <sup>3</sup>	48,5
2	Перевезення ґрунту до 3 км	т	72,75
3	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід /остаточне по нівелювальних відмітках/	м <sup>2</sup>	208
4	Улаштування основи під фундамент щебеневої	м <sup>3</sup>	27,7
5	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	58
6	Армування стяжки сіткою 300*300	м <sup>2</sup>	208
7	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	208
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм/	м <sup>2</sup>	208
9	Улаштування покриття із плиток гумових	м <sup>2</sup>	208

*Обсяг бюджетних кошторисних призначень – 8 080 000,00 грн. (вісім мільйонів вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).*