

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі: улаштування покриття стадіонів, спортивного та спортивно – ігрових майданчиків за ДК 021:2015 – 45230000–8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

Загальний опис

Закупівля елементів здійснюється з метою забезпечення комфортних умов відпочинку на свіжому повітрі для дітей та дорослих .

Місце надання послуг: Україна, 50000 Дніпропетровська обл., м Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, бульвар Європейський, 3, парк Ювілейний, проспект Університетський, біля буд. 63, вул. 21-ї бригади Національної гвардії.

Строк надання послуг: не пізніше 15.06.2026 року.

1. Улаштування покриття стадіону за адресою: *м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, бульвар Європейський, 3.*

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м ²	240
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	м ³	24
3	Улаштування основи щебеневої	м ³	40
4	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	72
5	Армування стяжки сіткою 300*300	м ²	240
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м ²	240
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм	м ²	240
8	Улаштування покриття з гумової крихти	м ²	240

2. Улаштування покриття стадіону за адресою: *м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, парк Ювілейний.*

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м ²	240
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	м ³	24
3	Улаштування основи щебеневої	м ³	40
4	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	72
5	Армування стяжки сіткою 300*300	м ²	240
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м ²	м ²	240
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм	м ²	240
8	Улаштування покриття з гумової крихти	м ²	240

3. Улаштування покриття спортивно – ігрового майданчику за адресою: *м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, проспект Університетський, біля будинку 63.*

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м ²	625
2	Улаштування основи під фундамент щебеневої	м ³	66
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	104
4	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	2,35
5	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м ³	62,5
6	Улаштування покриття із плиток гумових формою «сота»	м ²	465
7	Улаштування покриття з гумової крихти	м ²	60

4. Улаштування покриття спортивно – ігрового майданчику за адресою: *м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, парк Ювілейний.*

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м ²	36
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³	3,6
3	Улаштування основи щебеневої	м ³	23,3
4	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	24
5	Армування стяжки сіткою 300*300	м ²	36
6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м ²	м ²	36
7	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати /100мм	м ²	36
8	Улаштування покриття з гумової крихти	м ²	36

5. Улаштування покриття території спортивного майданчику за адресою: *м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. 21-ї бригади Національної гвардії.*

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт (108 к.с) за 1 прохід/остаточне по нівелювальних відмітках/.	м ²	160
2	Улаштування основи щебеневої	м ³	21,3
3	Установлення бетонних бортових каменів на щебенеvu основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	52
4	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,672
5	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м ³	16
6	Улаштування покриття із плиток гумових	м ²	160

Обсяг бюджетних кошторисних призначень – 4 430 000,00 грн. (чотири мільйони чотириста тридцять тисяч гривень 00 копійок).