

ОБГРУНТУВАННЯ

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах: «Послуги з поточного ремонту із частковою заміною вікон, дверей із замками дверними та з улаштуванням укосів, пошкоджених внаслідок ракетного удару в будівлі управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Довгинцівської районної в місті ради за адресою: вул. Дніпровське шосе,16, м. Кривий Ріг» за ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Предмет закупівлі та його технічні і якісні характеристики обумовлені необхідністю ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації проти України, завданих ракетним ударом.

Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі розроблені відповідно до технічних норм, правил, стандартів, діючих на території України, а саме вимоги до матеріалів, наявність сертифікатів, виконання послуг відповідно до діючих стандартів, норм та Законів, забезпечення дотримання Правил охорони праці

Розташування об'єкту: місто Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., вул. Дніпровське шосе,16

Обсяги:

№ Ч. ч.	Найменування робіт і витрат	Одини ця виміру	Кількіст ь	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Демонтаж віконних блоків площею до 3 м2 з металопластику	м2	30,51	
2	Демонтаж склопакетів	м2	7,11	
3	Знімання дверних замків урізних	шт	1	
4	Демонтаж дверних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	м2	9,1	
5	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	20,85	
6	Розбирання відливів з листової сталі	м	2,8	
	Розділ №2. Прорізи			
7	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	30,51	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,1	
9	Скління металопластикових рам склопакетами площею до 1 м2	м2	5,61	
10	Скління металопластикових рам склопакетами площею до 2 м2	м2	1,5	
11	Заповнення віконних прорізів існуючими віконними блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Перевстановлення)	м2	2,04	

12	Заповнення дверних прорізів існуючими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Перевстановлення)	м2	5,2
13	Установлення замків дверних урізних	шт	1
14	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	20,85
15	Установлення віконних зливів	м	2,8
Розділ №3. Укоси ЗОВНІШНІ УКОСИ			
16	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	6,15
ВНУТРІШНІ УКОСИ			
17	Грунтування укосів	м2	33,93
18	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з волокнистих та зернистих матеріалів	м3	0,44
19	Облицювання укосів листами гіпсокартонними	м2	33,93
20	Шпаклювання укосів	м2	33,93
21	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33,93
ОПОРЯДЖЕННЯ ПІДВІКОННА ЧАСТИНА			
22	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	3,13
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,13
24	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,13
ІНШІ РОБОТИ			
25	Навантаження сміття вручну	т	0,09
26	Перевезення сміття до 10 км	т	0,09

Очікувана вартість визначена відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» на підставі отриманих від учасників ринку комерційних пропозицій із зазначенням актуальних цін., методом порівняння ринкових цін. Очікувана вартість з ПДВ складає :375 000,00 грн